

сдано 10.04.24

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганроге
Мижерицкий Р. А.

« 09 » 04 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №349

На выполнение работ по монтажу системы кондиционирования АБК сварочно-сборочного корпуса №2 кадастровый № 61:58:0002500:1139 филиала АО «КЛЕВЕР» в городе Таганрог, расположенного по адресу: 347923, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТАГАНРОГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 2

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Монтаж системы кондиционирования помещений АБК сварочно-сборочного корпуса №2
1.2	Вид строительства	Новое строительство
1.3	Основание для производства работ	Решение собственника
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения монтажных работ.
1.5	Этапы выполнения работ	1.Монтаж внутренних блоков кондиционирования. 2.Монтаж наружных блоков кондиционирования. 3.Монтаж системы конденсатоотвода. 4.Монтаж фреоновых трубопроводов. 5.Проверка работоспособности кондиционеров.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. 2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 2.1.4. Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надёжностью и безопасностью объекта уведомлять Заказчика, также предоставлять на все виды выполняемых работ разработанные Исполнителем ППР (проект производства работ).
2.2.	Организация и	2.2.1. Заказчик передаёт Исполнителю рабочую документацию

	технология проведения работ	<p>проекта кондиционирования 2-ТГ-АБК-ОВЗ.</p> <p>2.2.2. Исполнитель уточняет место размещения оборудования и прокладку трасс.</p> <p>2.2.3. Демонтаж и монтаж потолочных плит для прокладки сетей выполняется силами Исполнителя.</p>
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	<p>Выполнение монтажных работ принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации .</p> <p>Гарантия на работы выполненные Исполнителем должна составлять не менее 12 месяцев.</p>
2.4	Требования к объёмам выполняемых работ	<p>2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.</p> <p>Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:</p> <p>СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";</p> <p>СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;</p> <p>СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;</p> <p>СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»;</p> <p>СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;</p> <p>СП 17.13330.2017 – «Кровли»;</p> <p>2.4.2. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.</p> <p>2.4.3. Исполнитель ежедневно производит уборку мест работы.</p> <p>2.4.4. Место складирования мусора, точка подключения, будут определены Заказчиком.</p> <p>2.4.5. До начала выполнения работ согласовать с заказчиком прокладку трасс фреоновых трубопроводов и водоотведения, а также уточнить места установки наружных и внутренних блоков кондиционеров, дату и время проведения работ.</p>

Задание разработал:

Главный инженер

Полтев А. Г.

Главный энергетик

Кузнецов А. А.